L Castillo

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE TRES PULGADAS EN POBLADO DIEZ DE OCTUBRE
UBICACIÓN: POBLADO DIEZ DE OCTUBRE, SAN JUAN DEL RIO **Fecha:** 05/02/2018

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
	AMPLIACION 1250 ML				**335,082.75**
	PRELIMINARES				**52,163.50**
010702	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	mL	1,250.00	12.41	15,512.50
020216	Excavación a mano en cepas en terreno clase I seco, con afine de talud, fondo y colocación de material a pie de cepa con herramienta manual, sin considerar acarreos.	m3	250.00	106.30	26,575.00
030101	Relleno con material producto de excavación en cimentación compactado con pisón de madera.	m3	200.00	50.38	10,076.00
	GARZA DE LLENADO				**15,844.25**
*TEMP0	Tubo de fierro galvanizado de 75 mm cedula 40 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la	m	15.00	764.77	11,471.55
*TEMP2	Codo galvanizado 90 x 75 mm incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	284.84	854.52
*TEMP3	Tuerca unión galvanizada 75 mm incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00	609.55	609.55
080334	Válvula compuerta 75 mm incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00	2,128.23	2,128.23
081201	Brida 3 - Hid. Ced 40 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	84.00	336.00
*TEMP1	TAPON Y ESPIGA DE PVC 3"	pza	2.00	222.20	444.40
	AMPLIACION DE LINEA				**267,075.00**
080415	Poliducto 3" PAD RD-11 Hid. 9 Kg/Cm2 - Tramo 100	m	1,250.00	213.66	267,075.00

SUBTOTAL	**$335,082.75**
IVA 16%	**$ 53,613.24**
TOTAL	**$ 388,695.99**

Locu. Sifuentes C.

PRIVADA PENSAMIENTO S/N COL. LA FERRERIA LOC. LA FERRERIA; DURANGO, DGO. TEL. (618) 1-52-27-52 E-mail: lcastillosifuentes@outlook.es