OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL GENERAL DE DIVISION FCO. VILLA

LOCALIDAD NUEVO POBLADO FRANCISCO DE IBARRA

01/10/2017

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
100-01	**PRELIMINARES**				**33,202.77**
100	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA O VARILLA CORRUGADA, DE ESPESOR VARIABLE, MALLA CICLONICA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES MEDIDOS COMPACTOS INCLUYE : CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD ,CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO Y ACOMODO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	30	209.44	6,283.20
101	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	96.05	16.27	1,562.73
102	EXCAVACION A MANO Y/O CON EQUIPO EN CEPA,. MATERIAL SECO, TIPO C, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 M.	M3	62.43	259.03	16,171.24
103	DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y Y DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EN LOS POSTES	ML	113	39.64	4,479.32
104	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2	75.92	61.99	4,706.28
200-02	**CIMENTACION**				**59,484.93**
200	CIMENTACION A BASE PIDRA BRAZA,ASENTADA CON MORTERO ARENA PROPORCION 1:4 SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE F'C DE 100 KG/CM2, INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	18.78	750	14,085.00
202	DALA O CADENA DE DESPLANTE ACABADO APARENTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4 REFORZADA CON ARMEX DALA 15-20	M	113	281.61	31,821.93
203	ANCLAJE DE CASTILLOS DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, HASTA ALTURA DE DALA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX CASTILLO 15-15	PZA	40	339.45	13,578.00
300-03	**ALBAÑILERIA**				**131,237.11**
300	CASTILLO DE CONCRETO ACABADO APARENTE SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE CASTILLO 15-15	M	84	378.47	31,791.48
301	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN A 1.80 DE ALTURA	M2	189	351.71	66,473.19
302	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 12.5 CM DE ESPESOR	M2	189	33.59	6,348.51



303	DALA DE CERRAMIENTO ACABADO APARENTE , INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DALA 15-20	ML	113	235.61	26,623.93
304	**HERRERIA**				**89,898.18**
305	BARANDAL DE HERRERIA DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/4" X 3 1/4 (PERFIL 112 PROLAMSA) CON UNA SEPARACION A ACADA 16 CMS. ALTURA DE 2.00 MTS, Y ANCHO DE 3.00 MTS. ACABADO BLANCO MATTE	PZA	16	3,500.02	56,000.32
306	PORTON METALICO DE PERFIL DE ANCHO 4 MTS DE ALTURA 2.00 MTS DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/4" X 3 1/4 (PERFIL 112 PROLAMSA) CON UNA SEPARACION A CADA 16 CMS. ALTURA DE 2.00 MTS, Y ANCHO DE 4.00 MTS. ACABADO BLANCO MATTE	PZA	1	3,800.01	3,800.01
307	PUERTA DE ACCESO DE ANCHO DE 2.5 Y DE ALTURA DE 2.00 MTS PERFIL TUBULAR DE 1 1/4" X 3 1/4 (PERFIL 112 PROLAMSA) CON UNA SEPARACION A ACADA 16 CMS. ALTURA DE 2.00 MTS, Y ANCHO DE 3.00 MTS. ACABADO BLANCO MATTE	PZA	1	2,499.99	2,499.99
308	COLUMNAS DE 40X40 CM CON 4 VRS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4 @ 20 CM PARA PORTON A UNA ALTURA DE 2.30	PZA	2	2,308.58	4,617.16
309	COLUMNAS DE 40X40 CM CON 4 VRS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4 @ 20 CM PARA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 4 M	PZA	2	3,767.14	7,534.28
310	ZAPATAS DE 1.20 M X 1.20 M DE 0.20 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VRS DE 3/8 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS	PZA	4	949.99	3,799.96
311	FACHADA EN PUERTA DE ACCESO SEGÚN DISEÑO	LOTE	1	11,646.46	11,646.46

SUB TOTAL	313,822.99
IVA	50,211.67
TOTAL	364,034.66