

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
 OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS
 UBICACIÓN: SAN JUAN DEL RIO

Fecha: 08/09/2017

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑADA SEGUNDA					32,558.15
RED DE DISTRIBUCION					32,558.15
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m	147.62	6.69	987.59
081201	TEE DE PVC hidraulica 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00	1,023.60	1,023.60
081010	Tapon PVC. 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	2.00	710.34	1,420.68
080405	TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA CED 40 PARA AGUA POTABLE, L.A.B. EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	m	138.00	211.06	29,126.28
SUBTOTAL					\$32,558.15
IVA 16 %					\$5,209.30
TOTAL					\$37,767.45



PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑADA SEGUNDA
UBICACIÓN: SAN JUAN DEL RIO

Fecha: 08/09/2017

PROGRAMA

CLAVE	CONCEPTO	DEL 18 AL 23 SEPTIEMBRE			
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑADA SEGUNDA				
	RED DE DISTRIBUCION				
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.				
081201	TEE DE PVC hidraulica 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.				
081010	Tapon PVC. 3" Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.				
080405	TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA CED 40 PARA AGUA POTABLE, L.A.B. EN OBRA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y RELLENO				