

ATENCIÓN A: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO.  
 OBRA: AMPLIACIÓN DE OBRA ELECTRICA ATOTONILCO.  
 LOCALIDAD: ATOTONILCO.  
 MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO.  
 ESTADO: DURANGO.  
 FECHA: 24/07/2017

EMPRESA:  
 DIRECCIÓN: C. CEREZO # 204, FRACC. LOS ARBOLITOS 1, DURANGO, DGO.  
 C.P., 34225  
 E-MAIL: exattec\_ventas@hotmail.com  
 TEL: (618) 876-81-51  
 CONTACTO: IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA



| PRESUPUESTO |                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                           |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Clave       | Descripción                                                                                                                                                              | Unidad   | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario con Letra.                                | Importe %           |
| ELEC-001    | Trazo y localización de red de distribución                                                                                                                              | m        | 2.00     | \$201.97        | (DOSCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N.)                         | \$403.94 1.14%      |
| ELEC-002    | Cepa para poste de 9.00 m                                                                                                                                                | pie      | 2.00     | \$566.29        | (QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 29/100 M.N.)                  | \$1,032.46 2.92%    |
| ELEC-003    | Excavación de cepa para ancla de retenido (de ancla o ahogada)                                                                                                           | pie      | 1.00     | \$961.19        | (NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)              | \$961.19 2.72%      |
| ELEC-004    | Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR 2-400, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.   | pie      | 3.00     | \$4,573.19      | (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) | \$9,348.38 26.45%   |
| ELEC-005    | Suministro e instalación de bajante a tierra para POSTE DE CONCRETO PCR 9-400. Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | pie      | 1.00     | \$1,207.16      | (UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N.)               | \$1,207.16 3.42%    |
| ELEC-006    | Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1P3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.                                         | pie      | 1.00     | \$899.67        | (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)           | \$899.67 2.55%      |
| ELEC-007    | Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1R3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.                                         | pie      | 2.00     | \$906.25        | (NOVECIENTOS SEIS PESOS 25/100 M.N.)                      | \$1,812.50 5.13%    |
| ELEC-008    | Suministro e instalación de RETENIDORAS. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.                                                        | pie      | 1.00     | \$2,057.53      | (DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)             | \$2,057.53 5.82%    |
| ELEC-009    | Tendido y tensionado de CONDUCTOR SECUNDARIO. Incluye: material, acarreo, fletes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta sustitución             | m        | 100.00   | \$61.38         | (SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)                          | \$6,138.00 17.37%   |
| ELEC-010    | Planos definitivos en AUTOCAD y DEPROGEO                                                                                                                                 | proyecto | 1.00     | \$2,956.70      | (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)  | \$2,956.70 8.37%    |
| ELEC-011    | Tramites necesarios ante CFE para proyecto AMPLIACIÓN DE OBRA ELECTRICA LOS REMEDIOS.                                                                                    | lote     | 1.00     | \$6,000.14      | (SEIS MIL PESOS 14/100 M.N.)                              | \$6,000.14 16.98%   |
| ELEC-012    | SIGLA OS CFE                                                                                                                                                             | lote     | 1.00     | \$2,520.54      | (DOS MIL QUINIENTOS VINTE PESOS 54/100 M.N.)              | \$2,520.54 7.13%    |
|             |                                                                                                                                                                          |          |          |                 | Total del Presupuesto sin IVA:                            | \$35,336.21 100.00% |
|             |                                                                                                                                                                          |          |          |                 | IVA:                                                      | \$5,653.79 16.00%   |
|             |                                                                                                                                                                          |          |          |                 | Total del Presupuesto con IVA:                            | \$40,990.00 116.00% |

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Handwritten signature or mark.

ATENCIÓN A: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO.  
 OBRA: AMPLIACIÓN DE OBRA ELECTRICA ATOTOMILCO.  
 LOCALIDAD: ATOTOMILCO.  
 MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RÍO.  
 ESTADO: DURANGO.  
 FECHA: 19/07/2017

EMPRESA:  
 DIRECCIÓN: C. CERESO # 204, FRACC. LOS ARBOLITOS 1, DURANGO, DGO.  
 C.P.: 34225.  
 E-MAIL: esatec\_ventas@hotmail.com  
 TEL: (618)-876-81-51  
 CONTACTO: IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA



| Clave    | Descripción                                                                                                                                                              | Unidad   | Cant.  | PROGRAMA DE OBRA |    |    |    |    |    | IMPORTE EN PESOS | % FISICO    | % FINANCIERO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----|----|----|----|----|------------------|-------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                          |          |        | 24               | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30               |             |              |
| ELEC-001 | Trazo y localización de red de distribución.                                                                                                                             | est.     | 2.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 403.94   | 1.00%        |
| ELEC-002 | Cepa para poste de 3.00 m.                                                                                                                                               | pza      | 2.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 1,032.46 | 5.00%        |
| ELEC-003 | Excavación de cepa para ancla de retenida (de ancla o ahogada).                                                                                                          | pza      | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 961.19   | 3.00%        |
| ELEC-004 | Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.   | pza      | 2.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 9,346.38 | 15.00%       |
| ELEC-005 | Suministro e instalación de bajante a tierra para POSTE DE CONCRETO PCR 9-400. Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra. | pza      | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 1,207.16 | 3.00%        |
| ELEC-006 | Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO IP3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.                                         | est.     | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 899.67   | 10.00%       |
| ELEC-007 | Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO IP3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.                                         | est.     | 2.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 1,812.50 | 10.00%       |
| ELEC-008 | Suministro e instalación de RETENIDA ISMA. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.                                                      | pza      | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 2,057.53 | 5.00%        |
| ELEC-009 | Tendido y tensionado de CONDUCTOR SECUNDARIO. Incluye: material, acarreo, fletes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.              | m        | 100.00 |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 6,138.00 | 40.00%       |
| ELEC-010 | Planes definitivos en AUTOCAD y DEPROHEC.                                                                                                                                | proyecto | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 2,956.70 | 1.00%        |
| ELEC-011 | Trámites necesarios ante CTE para proyecto AMPLIACIÓN DE OBRA ELECTRICA LOS HERMEDIOS.                                                                                   | lote     | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 6,000.14 | 0.50%        |
| ELEC-012 | SIGLA 03 CTE                                                                                                                                                             | lote     | 1.00   |                  |    |    |    |    |    |                  | \$ 2,526.54 | 0.50%        |
|          |                                                                                                                                                                          |          |        |                  |    |    |    |    |    | \$35,338.21      | 85.00%      |              |
|          |                                                                                                                                                                          |          |        |                  |    |    |    |    |    | \$5,653.79       |             |              |
|          |                                                                                                                                                                          |          |        |                  |    |    |    |    |    | \$40,990.00      |             |              |

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*