

OBRA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PUENTE EL TERRERO

UBICACIÓN: EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO Fecha: 03/07/2017

PRESUPUESTO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
ALCANTARILLADO PUENTE EL TERRERO					
RED DRENAJE 8 PULGADAS					
010210	Demolición de muro de concreto armado de 15 cm por medios mecanicos (rompedora eléctrica), hasta 3.5 m. de altura, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acoplo, utilización de andamios, traspaleos.	m2	5.40	271.25	1,464.75
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	18.00	6.17	111.06
*TEMP1	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo Anger Ø 20 cms. Incluye: excavacion con maquina, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	18.00	356.93	6,424.74
030503	Concreto hecho en obra en cimentación F'c=200 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revoladora de 1 saco .	m3	39.60	1,382.89	54,762.44
170413	Renivelacion de registro para unir tubos de 8 pulgadas con una sección 0.40 x 0.60 mts y una altura de 0.60 mts a base de muro de tabique con acabado pulido fino	pza	2.00	1,736.45	3,472.90

SUBTOTAL	\$	66,235.89
IVA 16%	\$	10,597.74
TOTAL	\$	76,833.63

Locia Sifuentes e



OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PUENTE EL TERRERO

UBICACIÓN: EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO

Fecha: 03/07/2017

PROGRAMA

Código	Concepto	01 AL 31 DE AGOSTO
--------	----------	--------------------

ALCANTARILLADO PUENTE EL TERRERO

RED DRENAJE 8 PULGADAS

010210	Demolición de muro de concreto armado de 15 cm por medios				
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por				
030101	Relleno con material producto de excavación en cimentación				
*TEMP1	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo Anger Ø 20				
030503	Concreto hecho en obra en cimentación F'C=200 kg/cm2 con				
170413	Renivelacion de registro para unir tubos de 8 pulgadas con una				
170418	Construccion de Registro 80x80 cm interior, con muro de tabique				

Lucia Sifuentes e